

QUADRO: 08 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO DA ESTRADA DA PROVIDÊNCIA ATÉ O PV 69-381 (TRECHO DA REDE NOVA)

| ITEM | Nome do Logradouro | ESTACAS | | | | GERAL | | | | | | CAIXA PRIMARIA | | | | REVESTIMENTO ASFALTICO | | | | |
|-------------|--------------------|---------|------|---------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | DE | ATE | Parte Inteira | Fração | Desconto | Extensão | Extensão Final | Largura da Faixa Primaria | Largura da Faixa Rvto | Espessura Sub Base | Espessura Base | Material de Jazida | Transporte de material de jazida em anexo com DMT=20Km | Carga e descarga mecânica de solo. | Argila, argila vermelha ou argila arenosa. (Indenização jazida). | Pintura Ligação | Imprimacão | CBUQ Peso Especifico = 2,4 ton/m³ Espessura do Pavimento 5 cm. | Transporte de CBUQ, de acordo com projeto de jazida em anexo com DMT=25Km |
| | | | | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | m³ | m³ | m³ | m³ | m² | m² | m³ | Ton x Km | |
| 8 | EST.DA PROVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 195,00 | 195,00 | 3,00 | 3,00 | 0,20 | 0,15 | 204,75 | 4.095,00 | 204,75 | 204,75 | 585,00 | 585,00 | 29,25 | 1.755,00 |
| SOMA | | | | | | | 195,00 | | | | | | 204,75 | 4.095,00 | 204,75 | 204,75 | 585,00 | 585,00 | 29,25 | 1.755,00 |

| |
|------------------|
| LIMPEZA |
| Limpeza Final |
| m ² |
| 585,00 |
| 585,00 |