

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E CAIXA PRIMÁRIA NAS RUAS N e O, NO BAIRRO DO 40 HORAS - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

DADOS	LARGURA (m)	LARGURA (m)	TERRAPLENAGEM					CAIXA PRIMÁRIA										
			LIMPEZA MECANIZADA (m²)	ESPESSURA DE CORTE (m)	ESCAVAÇÃO (m³)	CARGA E DESCARGA P/ TRANSPORTE (m³)	TRANSPORTE (m³ x km)	CAMADA ARENOSO/SEIXO					CAMADA ARENOSO					
								ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³)	CARGA E DESCARGA (m³)	ESPALHAM ENTO (m³)	TRANSPORTE (m³ x km)	ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³)	CARGA E DESCARGA (m³)	ESPALHAM ENTO (m³)	TRANSPORTE (m³ x km)	
TEN	RUAS	A	B	C = A x (B+1)	D	E = C x D	F = E	G = E x 1,3 x DMT	H	I = C x H	J = I	K = I	L = I x 1,3 x DMT	M	N = C x M	O = N	P = N	Q = E x 1,3 x DMT
								10,00					10,00					10,00
1	Rua N	270,00	6,00	1.890,00	0,20	378,00	378,00	4.914,00	0,10	189,00	189,00	189,00	2.457,00	0,10	189,00	189,00	189,00	2.457,00
2	Rua O	250,00	6,00	1.750,00	0,20	350,00	350,00	4.550,00	0,10	175,00	175,00	175,00	2.275,00	0,10	175,00	175,00	175,00	2.275,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		520,00		3.640,00		728,00	728,00	9.464,00		364,00	364,00	364,00	4.732,00		364,00	364,00	364,00	4.732,00