

**MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E CAIXA PRIMÁRIA NAS RUAS N e O, NO BAIRRO DO 40 HORAS - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.**

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	MEIO FIO E SARJETA		LIMPEZA FINAL
				ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	MEIO FIO / SARJETA (m)	
ITEM	RUAS	A	B	$F = G \times 0,43 \times 0,10$	$G = A \times 2$	$O = A \times B$
1	Rua N	270,00	6,00	23,22	540,00	486,00
2	Rua O	250,00	6,00	21,50	500,00	450,00
<b>TOTAL</b>		<b>520,00</b>		<b>44,72</b>	<b>1.040,00</b>	<b>936,00</b>