

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	DRENAGEM SUPERFICIAL		TERRAPLENAGEM				CAIXA PRIMÁRIA	
				ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	MEIO FIO / SARJETA (m)	LIMPEZA MECANIZADA (m²)	ESCAVAÇÃO (m³)	CARGA E DESCARGA (t)	TRANSPORTE (m³ x km)	BASE E ESPALHAMENTO (m²)	TRANSPORTE (m³ x km)
ITEM	RUAS	A	B	= C x 0,43 x 0,10	C = A x 2	D = A x B	E = D x esp	F = E x Y	G = E x DMT	H = A x B x esp	I = H x DMT
1	ALAMEDA JOSÉ BORGES (ALAMEDA AMARAL / ATÉ O FINAL)	80,00	5,50	6,88	160,00	440,00	44,00	70,40	440,00	44,00	440,00
2	ALAMEDA AMARAL (AV. RIO TAPAJÓS / ATÉ O FINAL)	138,00	5,50	11,87	276,00	759,00	75,90	121,44	759,00	75,90	759,00
3	ALAMEDA DO CAJUEIRO (C/ 2ª RUA RURAL)	70,00		6,02	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALAMEDA NAZARÉ (C/ 2ª RUA RURAL)	65,00		5,59	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 DE JANEIRO (C/ 2ª RUA RURAL)	60,00		5,16	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALAMEDA ESPERANÇA (C/ 2ª RUA RURAL)	76,00		6,54	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALAMEDA SANTA MARIA (C/ 3ª RUA RURAL)	70,00		6,02	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PASSAGEM SÃO JOSÉ (C/ 3ª RUA RURAL)	235,00		20,21	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALAMEDA SÃO LUCAS (C/ 2ª RUA RURAL)	148,00		12,73	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALAMEDA FÉ EM DEUS (C/ 2ª RUA RURAL)	160,00		13,76	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.102,00</b>		<b>94,78</b>	<b>2.204,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>119,90</b>	<b>191,84</b>	<b>1.199,00</b>	<b>119,90</b>	<b>1.199,00</b>