

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIROS ÁGUAS BRANCAS, ÁGUAS LINDAS E ICUÍ - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

CPU - IV	REF - SINAPI 96401	Serviço: Imprimação com asfalto diluído CM-30					Unidade: M ²
Item	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo	
A - Mão-de-obra							
1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00580	19,22	0,11	
A - Custo Total Mão-de-obra:						0,11	
B - Equipamentos							
1	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,	CHP	0,002	11,31	0,02	
2	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,	CHI	0,004	5,38	0,02	
3	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,001	255,54	0,26	
4	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,0017	126,35	0,21	
5	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,0041	37,88	0,16	
6	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,0049	51,21	0,25	
B - Custo Total de Equipamentos:						0,92	
C - Materiais							
1	COTAÇÃO	EAI CM ECOIMPRIMA (ASFALTO DILUÍDO)	L	1,20	7,87	9,44	
C - Custo Total de Materiais:						9,44	
Resumo da Composição do Custo Unitário							
Item	Descrição	Custo					
A	Mão de Obra	[transportar subtotal A]					0,11
B	Equipamentos	[transportar subtotal B]					0,92
C	Materiais	[transportar subtotal C]					9,44
D	A+B+C	Subtotal:					10,47
		BDI			27,46%	2,88	
Preço Global:						13,35	

Eco- Imprima E.A.I						
DATA	FONTE	QTDE.	UNID.	\$ UNIT.	PREÇO POR KG	
18/01/2023	CBAA - ASFALTOS LTDA	1	T	R\$ 5.300,00	R\$ 5,30	
19/01/2023	EMAM ASFALTOS (Acará/PA)	1	T	R\$ 10.500,00	R\$ 10,50	
23/01/2023	WBL - NKN	1	T	R\$ 7.810,00	R\$ 7,81	
CÁLCULO DA MÉDIA =						R\$ 7,87