

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA E CALÇADA RUA BOM FUTURO, E DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA E TERRAPLENAGEM NA PASSAGEM ALVORADA NO BAIRRO ATALAIA, E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NAS PASSARELAS DE 2, 3, 4, 5, 6,e 7 (CONJUNTO XAPURI), NO BAIRRO COQUEIRO - SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PASSEIO					MEIO FIO E SARJETA		RETIRADAS	LIMPEZA FINAL
				LARGURA (m)	DEMOLIÇÃO (m³)	ATERRO (m³)	CALÇADA (m²)	PASSARELA (m²)	ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m²)	MEIO FIO / SARJETA (m)	ENTULHO (m³)	
ITEM	RUAS	A	B	C	D = A x C x esp	P = A x C x esp	E = A x C x 2	Q = A x C	F = G x 0,43 x 0,10	G = A x 2	H = D + F	O = A x B
1	R. BOM FUTURO	485,00	6,00	2,15	104,28	104,28	1.042,75	0,00	0,00	0,00	104,28	2.910,00
2	PASS. ALVORADA	45,00	4,00	0,70	3,15	3,15	63,00	0,00	3,87	90,00	7,02	180,00
3	PASSARELA 2 (XAPURI)	17,00	2,00	2,00	3,40	3,40	0,00	34,00	1,46	34,00	4,86	34,00
4	PASSARELA 3 (XAPURI)	17,00	2,50	2,50	4,25	4,25	0,00	42,50	1,46	34,00	5,71	42,50
5	PASSARELA 4 (XAPURI)	17,00	2,50	2,50	4,25	4,25	0,00	42,50	1,46	34,00	5,71	42,50
6	PASSARELA 5 (XAPURI)	44,00	3,10	3,10	13,64	13,64	0,00	136,40	3,78	88,00	17,42	136,40
7	PASSARELA 6 (XAPURI)	24,00	2,50	2,50	6,00	6,00	0,00	60,00	2,06	48,00	8,06	60,00
8	PASSARELA 7 (XAPURI)	25,00	2,50	2,50	6,25	6,25	0,00	62,50	2,15	50,00	8,40	62,50
TOTAL		674,00			145,22	145,22	1.105,75	377,90	16,24	378,00	161,46	3.467,90