

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA E CALÇADA RUA BOM FUTURO, E DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA E TERRAPLENAGEM NA PASSAGEM ALVORADA NO BAIRRO ATALAIA, E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NAS PASSARELAS DE 2, 3, 4, 5, 6,e 7 (CONJUNTO XAPURI), NO BAIRRO COQUEIRO - SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

ITEM	RUAS	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	TERRAPLENAGEM				CAIXA PRIMÁRIA				CAMADA ARENOSO							
				LIMPEZA MECANIZADA (m²)	ESPESSURA DE CORTE (m)	ESCAVAÇÃO (m³)	CARGA E DESCARGA P/ TRANSPORTE (m³)	TRANSPORTE (m³ x km)	ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)	CARGA E DESCARGA (m³)	ESPALHAMENTO (m²)	TRANSPORTE (m³ x km)	ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)	CARGA E DESCARGA (m³)	ESPALHAMENTO (m²)	TRANSPORTE (m³ x km)	
								30,00					30,00						
		A	B	C = A x (B+1)	D	E = C x D	F = E	G = E x 1,3 x DMT	H	I = C x H	J = I	K = I	L = I x 1,3 x DMT	M	N = C x M	O = N	P = N	Q = E x 1,3 x DMT	
1	R. BOM FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASS. ALVORADA	45,00	4,00	225,00	0,15	33,75	33,75	1.316,25	0,05	11,25	11,25	11,25	438,75	0,10	22,50	22,50	22,50		877,50
TOTAL		45,00		225,00		33,75	33,75	1.316,25		11,25	11,25	11,25	438,75		22,50	22,50	22,50		877,50