

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

**OBRA:**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PROFUNDA E TERRAPLENAGEM EM VIAS DO PARQUE AMEIXEIRA - BAIRRO  
ICUÍ - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA**

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	MEIO FIO E SARJETA			RETIRADAS	LIMPEZA FINAL
				ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m <sup>3</sup> )	MEIO FIO (m)	SARJETA (m)	ENTULHO (m <sup>3</sup> )	
ITEM	RUAS	A	B	C = D x 0,43 x 0,10	D = A x 2	E = A x 2	F = C	G = A x B x 30%
1	R. B	464,00	6,00	39,90	928,00	928,00	39,90	835,20
2	R. A	439,00	6,00	37,75	878,00	878,00	37,75	790,20
3	RUA BAMBUZAL C	93,00	6,00	8,00	186,00	186,00	8,00	167,40
4	RUA BAMBUZAL D	103,00	6,00	8,86	206,00	206,00	8,86	185,40
5	RUA BAMBUZAL B	85,00	6,00	7,31	170,00	170,00	7,31	153,00
6	RUA BAMBUZAL A	94,00	6,00	8,08	188,00	188,00	8,08	169,20
7	R. 5 DE DEZEMBRO	250,00	6,00	21,50	500,00	500,00	21,50	450,00
8	R. 23 DE AGOSTO	205,00	6,00	17,63	410,00	410,00	17,63	369,00
9	QUADRA 15	160,00	6,00	13,76	320,00	320,00	13,76	288,00
10	TV. BOM RETIRO	93,00	6,00	8,00	186,00	186,00	8,00	167,40
11	RUA DOS BAMBUS	78,00	6,00	6,71	156,00	156,00	6,71	140,40
<b>TOTAL</b>		<b>2.064,00</b>		<b>177,50</b>	<b>4.128,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>177,50</b>	<b>3.715,20</b>