

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PROFUNDA E TERRAPLENAGEM EM VIAS DO PARQUE AMEIXEIRA - BAIRRO ICUÍ - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

ITEM	DADOS RUAS	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	TERRAPLENAGEM					CAIXA PRIMÁRIA										
				LIMPEZA MECANIZADA (m ²)	ESPESSURA DE CORTE (m)	ESCAVAÇÃO (m ³)	CARGA E DESCARGA P/TRANSPORTE (m ³)	TRANSPORTE (m ³ x km)	CAMADA ARENOSO/SEIXO				CAMADA ARENOSO						
									ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m ³)	CARGA E DESCARGA (m ³)	ESPALHAMEN TO (m ²)	TRANSPORTE (m ³ x km)	ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m ³)	CARGA E DESCARGA (m ³)	ESPALHAMEN TO (m ²)	TRANSPORTE (m ³ x km)	
A	B	C = A x (B+1)	D	E = C x D	F = E	G = E x 1,3 x DMT	H	I = C x H	J = I	K = I	L = I x 1,3 x DMT	M	N = C x M	O = N	P = N	Q = E x 1,3 x DMT			
1	R. B	0,00	6,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	R. A	0,00	6,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RUA BAMBUZAL C	93,00	6,00	651,00	0,50	325,50	325,50	6.347,25	0,15	97,65	97,65	97,65	1.904,18	0,35	227,85	227,85	227,85	4.443,08	
4	RUA BAMBUZAL D	103,00	6,00	721,00	0,50	360,50	360,50	7.029,75	0,15	108,15	108,15	108,15	2.108,93	0,35	252,35	252,35	252,35	4.920,83	
5	RUA BAMBUZAL B	85,00	6,00	595,00	0,50	297,50	297,50	5.801,25	0,15	89,25	89,25	89,25	1.740,38	0,35	208,25	208,25	208,25	4.060,88	
6	RUA BAMBUZAL A	94,00	6,00	658,00	0,50	329,00	329,00	6.415,50	0,15	98,70	98,70	98,70	1.924,65	0,35	230,30	230,30	230,30	4.490,85	
7	R. 5 DE DEZEMBRO	250,00	6,00	1.750,00	0,50	875,00	875,00	17.062,50	0,15	262,50	262,50	262,50	5.118,75	0,35	612,50	612,50	612,50	11.943,75	
8	R. 23 DE AGOSTO	205,00	6,00	1.435,00	0,50	717,50	717,50	13.991,25	0,15	215,25	215,25	215,25	4.197,38	0,35	502,25	502,25	502,25	9.793,88	
9	QUADRA 15	160,00	6,00	1.120,00	0,50	560,00	560,00	10.920,00	0,15	168,00	168,00	168,00	3.276,00	0,35	392,00	392,00	392,00	7.644,00	
10	TV. BOM RETIRO	93,00	6,00	651,00	0,50	325,50	325,50	6.347,25	0,15	97,65	97,65	97,65	1.904,18	0,35	227,85	227,85	227,85	4.443,08	
11	RUA DOS BAMBUS	78,00	6,00	546,00	0,50	273,00	273,00	5.323,50	0,15	81,90	81,90	81,90	1.597,05	0,35	191,10	191,10	191,10	3.726,45	
TOTAL		1.161,00		8.127,00		4.063,50	4.063,50	79.238,25		1.219,05	1.219,05	1.219,05	23.771,50		2.844,45	2.844,45	2.844,45	55.466,80	