

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO FIO, PASSEIO (CALÇADA) E TERRAPLENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DO ICÚ - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA**

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PASSEIO			MEIO FIO E SARJETA			RETIRADAS	LIMPEZA FINAL
				LARGURA (m)	ATERRO (m³)	CALÇADA (m²)	ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	MEIO FIO (m)	SARJETA (m)	ENTULHO (m³)	
ITEM	RUAS	A	B	C	E = D	F = A x C x 2	G = H x 0,43 x 0,10	H = A x 2	I = A x 2	J = D + G	R = A x B
				0,10							
1	R. SN 12	94,00	6,00	0,70	4,61	131,60	8,08	188,00	188,00	8,08	564,00
2	R. SEM NOME 1	95,00	5,00	0,70	4,66	133,00	8,17	190,00	190,00	8,17	475,00
3	R. SEM NOME 2	77,00	5,00	0,70	3,77	107,80	6,62	154,00	154,00	6,62	385,00
4	R. SEM NOME 3	64,00	5,00	0,70	3,14	89,60	5,50	128,00	128,00	5,50	320,00
5	R. SEM NOME 4	70,00	5,00	0,70	3,43	98,00	6,02	140,00	140,00	6,02	350,00
6	R. SEM NOME 5	84,00	5,00	0,70	4,12	117,60	7,22	168,00	168,00	7,22	420,00
7	R. SEM NOME 6	100,00	5,00	0,70	4,90	140,00	8,60	200,00	200,00	8,60	500,00
8	AL. G	120,00	5,00	0,70	5,88	168,00	10,32	240,00	240,00	10,32	600,00
9	AL. F	115,00	5,00	0,70	5,64	161,00	9,89	230,00	230,00	9,89	575,00
<b>TOTAL</b>		<b>819,00</b>			<b>40,15</b>	<b>1.146,60</b>	<b>70,42</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>70,42</b>	<b>4.189,00</b>