

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA NA RUA CANARINHO, RUA SEM NOME 1 E ESTRADA DO CURUÇAMBÁ, E DRENAGEM PROFUNDA, CALÇADA E TERRAPLENAGEM NA PASSAGEM SOL NASCENTE E ALAMEDA NOVA ESPERANÇA, NO BAIRRO DO CURUÇAMBÁ - SITUADAS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

| CPU - II | REF. SINAPI 100565 | SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM PEDREGULHO) - exclusive escavação, carga e transporte. (Seixo: 31 % / Aterro: 69%) | | | | Unidade: M ³ |
|---|--------------------|---|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Item | Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Custo |
| A - Mão-de-obra | | | | | | |
| 1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 19,22 | 3,08 |
| A - Custo Total Mão-de-obra: | | | | | | 3,08 |
| B - Materiais | | | | | | |
| 1 | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO | M3 | 1,000000 | 146,65 | 146,65 |
| B - Custo Total de Materiais: | | | | | | 146,65 |
| C - Equipamentos | | | | | | |
| 1 | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO ACO LISO POTÊNCIA 80 HP PESO OPERACIONAL | CHP | 0,0120000 | 161,80 | 1,94 |
| 2 | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO ACO LISO POTÊNCIA 80 HP PESO OPERACIONAL | CHI | 0,0280000 | 60,88 | 1,70 |
| 3 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22.000 KG CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG DISTÂNCIA | CHP | 0,0040000 | 302,64 | 1,21 |
| 4 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22.000 KG CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG DISTÂNCIA | CHI | 0,0360000 | 58,40 | 2,10 |
| 5 | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CUB DIURNO | CHP | 0,0080000 | 5,36 | 0,04 |
| 6 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CUB DIURNO | CHI | 0,0320000 | 3,33 | 0,11 |
| 7 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 12033 KG | CHP | 0,0080000 | 272,13 | 2,18 |
| 8 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 12033 KG | CHI | 0,0320000 | 95,04 | 3,04 |
| 9 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CUB DIURNO AF 06/2014 | CHP | 0,0080000 | 123,71 | 0,99 |
| 10 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CUB DIURNO AF 06/2014 | CHI | 0,0320000 | 38,89 | 1,24 |
| 11 | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL POTENCIA 110 HP PESO SEM/COM LASTRO | CHP | 0,0050000 | 222,22 | 1,11 |
| 12 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL POTENCIA 110 HP PESO SEM/COM LASTRO | CHI | 0,0350000 | 86,41 | 3,02 |
| C - Custo Total de Equipamentos: | | | | | | 18,68 |
| Resumo da Composição do Custo Unitário | | | | | | |
| Item | | Descrição | Custo | | | |
| A | | Mão de Obra | [transportar subtotal A] | | | 3,08 |
| B | | Equipamentos | [transportar subtotal B] | | | 146,65 |
| C | | Materiais | [transportar subtotal C] | | | 18,68 |
| D | | A+B+C | Subtotal: | | | 168,41 |
| | | | BDI | | 27,46% | 46,25 |
| Preço Global: | | | | | | 214,66 |