

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NA RUA NOVO AREIA BRANCA, NO BAIRRO DO ATALAIA - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA**

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PASSEIO				MEIO FIO E SARJETA			RETIRADAS	LIMPEZA FINAL
				LARGURA (m)	DEMOLIÇÃO (m³)	ATERRO (m³)	CALÇADA (m²)	ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	MEIO FIO (m)	SARJETA (m)	ENTULHO (m³)	
ITEM	RUAS	A	B	C	D = A x C x esp	E = D	F = A x C x 2	G = H x 0,43 x 0,10	H = A x 2	I = A x 2	J = D + G	R = A x B
					0,10							
1	R. NOVO AREIA BRANCA - T1	120,00	6,00	0,60	7,20	5,04	144,00	10,32	240,00	240,00	17,52	720,00
2	R. NOVO AREIA BRANCA - T2	30,00	5,00	0,60	1,80	1,26	36,00	2,58	60,00	60,00	4,38	150,00
<b>TOTAL</b>		<b>150,00</b>			<b>9,00</b>	<b>6,30</b>	<b>180,00</b>	<b>12,90</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,90</b>	<b>870,00</b>