

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NOS BAIRROS CENTRO, DISTRITO E MAGUARI - SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	MEIO FIO E SARJETA			RETIRADAS	LIMPEZA FINAL
				ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	MEIO FIO (m)	SARJETA (m)	ENTULHO (m³)	
ITEM	RUAS	A	B	$G = H \times 0,43 \times 0,10$	$H = A \times 2$	$I = A \times 2$	$J = D + G$	$R = A \times B$
1	PASS. ÁLVARO LIMA	158,00	4,00	13,59	316,00	316,00	13,59	632,00
2	PASS. JOANA D'ARC	325,00	6,00	27,95	650,00	650,00	27,95	1.950,00
3	R. DO MAGUARI (QUINTA RUA)	175,00	5,00	15,05	175,00	350,00	15,05	875,00
4	PASS. JOÃO AVELINO	310,00	3,50	26,66	620,00	620,00	26,66	1.085,00
5	PASS. DOIS IRMÃOS	170,00	5,00	14,62	340,00	340,00	14,62	850,00
6	R. LUÍS CAVALCANTE	165,00	5,00	14,19	330,00	330,00	14,19	825,00
7	PASS. MANCHETE	115,00	3,00	9,89	230,00	230,00	9,89	345,00
8	PASSAGEM BOTINHA	240,00	5,00	20,64	480,00	480,00	20,64	1.200,00
9	PASSAGEM MARIA DE SOUZA	250,00	5,00	21,50	500,00	500,00	21,50	1.250,00
10	PASSAGEM BOA ESPERANÇA	100,00	5,00	8,60	200,00	200,00	8,60	500,00
11	PASSAGEM JOANA BARBOSA	144,00	5,00	12,38	288,00	288,00	12,38	720,00
12	AL. NOVA ESPERANÇA	133,00	3,00	11,44	266,00	266,00	11,44	399,00
13	RUA VERA	225,00	6,00	19,35	450,00	450,00	19,35	1.228,49
TOTAL		2.510,00		215,86	4.845,00	5.020,00	215,86	11.859,49

Ilma S. Souza
CREA/PA Nº 9.783-D