

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, DRENAGEM PROFUNDA E TERRAPLENAGEM NA ALAMEDA SÃO PAULO (PAAR) E RUAS DO BAIRRO LEVILÂNDIA- NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA- PA.

CPU - II	REF. SINAPI 100565	SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM PEDREGULHO) - exclusive escavação, carga e transporte. (Seixo: 31 % / Aterro: 69%)	Unidade: M ³			
Item	Código	Discriminação	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo
A - Mão-de-obra						
1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	19,92	3,19
A - Custo Total Mão-de-obra:						3,19
B - Materiais						
1	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO	M3	1,0000000	132,69	132,69
B - Custo Total de Materiais:						132,69
C - Equipamentos						
1	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO	CHP	0,0120000	145,73	1,75
2	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO	CHI	0,0280000	57,96	1,62
3	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHP	0,0040000	279,73	1,12
4	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHI	0,0360000	62,63	2,25
5	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6	CHP	0,0080000	5,10	0,04
6	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6	CHI	0,0320000	3,17	0,10
7	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	CHP	0,0080000	253,88	2,03
8	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	CHI	0,0320000	93,47	2,99
9	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO	CHP	0,0080000	111,56	0,89
10	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO	CHI	0,0320000	38,67	1,24
11	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO	CHP	0,0050000	200,96	1,00
12	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO	CHI	0,0350000	81,57	2,85
C - Custo Total de Equipamentos:						17,88
Resumo da Composição do Custo Unitário						
Item		Descrição	Custo			
A		Mão de Obra	[transportar subtotal A]			3,19
B		Equipamentos	[transportar subtotal B]			132,69
C		Materiais	[transportar subtotal C]			17,88
D		A+B+C	Subtotal:			153,76
			BDI		27,46%	42,22
Preço Global:						195,98