

**OBRA:**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA PASS. VITA MAUÉS, PASS. 10 DE JUNHO, PASS. 11 DE JUNHO, ALAM. BOA ESPERANÇA, PASS. GETÚLIO VARGAS E PASS. SEM NOME E DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. BRASIL - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA**

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	TERRAPLENAGEM				CAIXA PRIMÁRIA					
				LIMPEZA MECANIZADA (m <sup>2</sup> )	ESPESSURA DE CORTE (m)	ESCAVAÇÃO (m <sup>3</sup> ) BF	TRANSPORTE (m <sup>3</sup> x km) bf	CAMADA PEDREGULHO			CAMADA ARENOSO		
								ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m <sup>3</sup> )	TRANSPORTE (m <sup>3</sup> x km) <30KM	ESPESSURA (m)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m <sup>3</sup> )	TRANSPORTE (m <sup>3</sup> x km) <30KM
ITEM	RUAS	A	B	C = A x (B+1)	D	E = C x D	G = E x 1,3 x DMT	K	L = C x K	N = L x 1,3 x DMT	O	P = C x O	R = P x 1,3 x DMT
							9,80			30,00			30,00
1	PASSAGEM VITA MAUÉS	283,00	5,50	1.839,50	0,40	735,80	9.374,09	0,30	551,85	21.522,15	0,30	551,85	21.522,15
2	PASSAGEM 10 DE JUNHO	99,00	3,90	485,10	0,30	145,53	1.854,05	0,20	97,02	3.783,78	0,20	97,02	3.783,78
3	PASSAGEM 11 DE JUNHO	99,00	3,20	415,80	0,30	124,74	1.589,19	0,20	83,16	3.243,24	0,20	83,16	3.243,24
4	ALAMEDA BOA ESPERANÇA	98,00	2,50	343,00	0,30	102,90	1.310,95	0,20	68,60	2.675,40	0,20	68,60	2.675,40
5	PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	66,00	2,40	224,40	0,30	67,32	857,66	0,20	44,88	1.750,32	0,20	44,88	1.750,32
6	PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	81,00	3,30	348,30	0,30	104,49	1.331,20	0,20	69,66	2.716,74	0,20	69,66	2.716,74
7	PASSAGEM SEM NOME	188,00	2,20	601,60	0,30	180,48	2.299,32	0,20	120,32	4.692,48	0,20	120,32	4.692,48
8	ALAM. MEU BRASIL	160,00	5,00	960,00	0,30	288,00	3.669,12	0,20	192,00	7.488,00	0,20	192,00	7.488,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.074,00</b>	<b>28,00</b>	<b>5.217,70</b>		<b>1.749,26</b>	<b>22.285,58</b>		<b>1.227,49</b>	<b>47.872,11</b>		<b>1.227,49</b>	<b>47.872,11</b>