

**QUADRO: 10 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - RESUMO**

ITEM	Nome do Logradouro	ESTACAS					GERAL						CAIXA PRIMARIA			REVESTIMENTO ASFALTICO			LIMPEZA	
		DE	ATE	Parte Inteira	Fração	Desconto	Extensão	Extensão Final	Largurada Faixa Primaria	Largurada Faixa Rvto	Espessura Sub Base	Espessura Base	Material de Jazida	Transporte de material de jazida em anexo com DMT=20Km	Carga e descarga mecânica de solo.	Argila, argila vermelha ou argila arenosa. (Indenização jazida).	Pintura Ligação	Imprimação	CBUQ Peso Especifico = 2,4 ton/m³ Espessura do Pavimento 4 cm.	Transporte de CBUQ, de acordo com projeto de jazida em anexo com DMT=25Km
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m²	m³	m³	m³	m²	m²	m³	Ton x Km	m²
2	Ruas que circundam o Conjunto Castanheira.	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5,90	5,00	0,00	0,10	391,60	7.832,00	391,60	391,60	3.519,48	3.519,48	140,78	8.446,80	3.519,48
<b>SOMA</b>						0,00						391,60	7.832,00	391,60	391,60	3.519,48	3.519,48	140,78	8.446,80	3.519,48

(\*) = Desconto em relação as interseções de vias.