



Armação negativa das lajes do pavimento MEZANINO (Eixo X)
escala 1:100

Características do Projeto

1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3 cm
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3 cm
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
3 - FATOR A/C < 0,4
4 - AÇO CA 50A e CA 60B
5 - CONCRETO CLASSE > 35 MPa
6 - CONSUMO DE CIMENTO > 380 Kg/m³

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS

1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
4 - Acasalhamos moldagem de corpos de prova para cada combinação betoneira.
5 - Respeitar as prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com martelo e talhadeira.
7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATADO: Kayo Henrique Moreira
Endereço: Rua Brasília, nº 395
Bairro: Centro, Anápolis - MG
Telefone: Cel: (35) 9.9850-7128
Email: eng@kayomora@gmail.com

CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE
OBRA: POLICLINICA - MINISTERIO DA SAUDE
ENDEREÇO OBRA: MINISTERIO DA SAUDE

38

01/2024

DATA: 05/04/2024
VERIF: 05/04/2024
ENTREGA: 05/04/2024
REVISO: 00

UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

REFERENCIA (1º DEBIDO)

CRÉDITO: 160740

VERIF: 05/04/2024
ENTREGA: 05/04/2024
REVISO: 00

UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

REFERENCIA (1º DEBIDO)

CRÉDITO: 160740

VERIF: 05/04/2024
ENTREGA: 05/04/2024
REVISO: 00

UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

REFERENCIA (1º DEBIDO)

CRÉDITO: 160740

Classe Concreto-MPC: 35

ESCALA: INDICADA EM PLANTA

DESENHO NÚMERO: 00001

MOD: EST

REVISÃO: 00

FOLHA: 38/110