

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA, SUPERFICIAL, CALÇADAS, TERRAPLENAGEM, CAIXA PRIMÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMERICANA NO BAIRRO DO COQUEIRO NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA DE TERRAPLENAGEM (m)	TERRAPLENAGEM											CAIXA PRIMÁRIA									
															CAMADA PEDREGULHO					CAMADA ARENOSO				
				LIMPEZA MECANIZADA	ESPESSURA DE CORTE	ESCAVAÇÃO E CARGA (BF)	TRANSPORTE (BF)	ESCAVAÇÃO E CARGA (BT)	ESPESSURA DE ATERRO	COMPACTAÇÃO REFORÇO SUBLEITO	ESCAVAÇÃO E CARGA (ATERRO)	MATERIAL REFORÇO SUBLEITO	TRANSPORTE ATERRO <30KM	TRANSPORTE ATERRO >30KM	ESPESSURA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA	TRANSPORTE <30KM	TRANSPORTE >30KM	ESPESSURA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA	TRANSPORTE <30KM	TRANSPORTE >30KM
				S.1		S.2	S.3	S.4		S.5	S.6	S.7	S.8	S.9		6.1	6.2	6.3	6.4		6.5	6.6	6.7	6.8
				(m²)	(m)	(m³)	(m³ x km)	(m³)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³ x km)	(m³ x km)	(m)	(m³)	(m³)	(m³ x km)	(m³ x km)	(m)	(m³)	(m³)	(m³ x km)	(m³ x km)
ITEM	VIAS						9,80						30,00	7,40				30,00	151,00				30,00	7,40
		A	B	C = A x B	D	E = C x D	F = E x 1,3 x DMT	G = C x D	H	I = C x H	K = J	J = I	L = J x 1,3 x DMT	M = J x 1,3 x DMT	N	O = C x N	P = O	Q = O x 1,3 x DMT	R = O x 1,3 x DMT	S	T = C x S	U = T	V = T x 1,3 x DMT	X = T x 1,3 x DMT
1	RUA PANAMERICANA	335,00	6,30	2.110,50	0,30	633,15	8.066,33	633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	316,58	316,58	12.346,62	62.144,65	0,15	316,58	316,58	12.346,62	3.045,50
TOTAL		335,00		2.110,50		633,15	8.066,33	633,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316,58	316,58	12.346,62	62.144,65		316,58	316,58	12.346,62	3.045,50